

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางเดินเชื่อม จำนวน 5.90 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ 2694/ก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง+งานสถาปัตยกรรม	141,250	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		141,250	
สรุป ราคากลาง		141,200	
ราคากลาง (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายโอภาส เจริญศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรา เศลวิริยะกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิสิทธิ์ กุ่มพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอภาส เจริญศิริ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางเดินเชื่อม จำนวน 5.90 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 คำนวนราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน มี.ค. พ.ศ. 2557

แบบเลขที่ 2694/ก

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	ชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม (แบบ ก) ขนาดที่ใช้คิด กว้าง 2.50 ม. ยาว 5.90 ม.								
2	ทดสอบดินวิธี PLATE BEARING TEST	จุด							
2	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	4	0	0	80	320	320	
3	พรายหยาบ	ลบ.ม.	1	280	280	50	50	330	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	8	2,214	17,712	335	2,680	20,392	
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	70	250	17,500		-	17,500	
6	ตะปู	กก.	10	34	340	0	0	340	
7	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	25	24,600	615	0	0	615	
	RB 9 มม.	กก.	260	23,690	6,159	0	0	6,159	
	RB 12 มม.	กก.	25	23,090	577	0	0	577	
	RB 15 มม.	กก.	42	22,820	958	0	0	958	
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	352	0	0	3.0	1,056	1,056	
9	लगดูงเหล็ก	กก.	5	41	205	0	0	205	
10	ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	50	-	-	100	5,000	5,000	
								53,453	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.....
 ประธานกรรมการ 2.....
 กรรมการ 3.....
 กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ทางเดินเชื่อม จำนวน 5.90 ม.**

แบบเลขที่ **2694/ก**

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี**

แผนที่ 2/2


หน่วยงานเจ้าของโครงการ **โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี**


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
11	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	60	60	3,600	60	3,600	7,200	
12	แผ่นพื้นสำเร็จ + คอนกรีตเทพื้นหนา 0.05 ม.ตามแบบกำหนด	ตร.ม.	15	670	10,050	250	3,750	13,800	
13	น้ำยากันซึม	กก.	2	65	130	-	-	130	
	รวม							74,583	
	งานอื่น ๆ								
1	เหล็กโปรง 11/2"x3"	ท่อน	2	450	900	-	-	900	
2	เหล็ก LG □ 3/4"x3/4"	ท่อน	10	250	2,500	-	-	2,500	
3	เหล็กตัน □ 1"x1"	ท่อน	2	570	1,140	-	-	1,140	
4	ค่าแรงประกอบราวลูกกรง	ตร.ม.	12	300	3,600	-	-	3,600	
5	ฟลูออเรสเซนท์กลม 28 W ครอบพลาสติก	ชุด	2	600	1,200	60	120	1,320	
6	สวิทช์พร้อมสายไฟ	จุด	2	250	500	100	200	700	
7	ผิวขัดมันเรียบ และ ข้อมผิวเวตตามของเดิม	ตร.ม.	35	60	2,100	70	2,450	4,550	
8	ทาสีอาคารทั่วไป	ตร.ม.	50	35	1,750	30	1,500	3,250	
9	เทพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	41	450	18,450	-	-	18,450	
	รวม							36,410	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							110,993	
	รวมค่า F		1.2726					141,250	
	รวมเป็นเงิน							141,250	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ทางเชื่อมอาคาร แบบเลขที่ ๒๖๙๔/ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๙๐ เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๒๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑๔๑,๒๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ แบบ พร.๔ และแบบ พร.๖
 - ๔.๒
 - ๔.๓
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายวรา เศลวัตนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายพิสิทธิ์ ภูมิพื้นผล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นายโอภาศ เจริญศิริ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวรา เศลวัตนะกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิสิทธิ์ ภูมิพื้นผล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายโอภาศ เจริญศิริ)